

# 事前調査結果報告

## 1. 調査結果

### レベル1

階・部屋名	場所・部位	結果
全部屋	天井ふところ 目視調査 (写真A)	なし
	レベル1 建材が無いことを確認しました。	

### レベル2

階・部屋名	場所・部位	結果
全部屋	天井ふところ 目視調査 (写真A)	なし
	レベル2 建材が無いことを確認しました。	

### レベル3

階・部屋名	場所・部位	結果
〇〇 〇〇	壁 フレキシブルボード	石綿検出 クリソタイル
〇〇 〇〇	巾木 (ソフト巾木) 接着剤	石綿検出 クリソタイル
〇〇 〇〇	壁 フレキシブルボード	石綿検出 クリソタイル
〇〇 〇〇	巾木 (ソフト巾木) 接着剤	石綿検出 クリソタイル
〇〇 〇〇	壁 フレキシブルボード	石綿検出 クリソタイル
〇〇 〇〇	巾木 (ソフト巾木) 接着剤	石綿検出 クリソタイル
〇〇 〇〇	壁 フレキシブルボード	石綿検出 クリソタイル
〇〇 〇〇	庇天井 ケイカル板	石綿検出 クリソタイル

## 2. その他

階・部屋名	場所・部位	結果
〇〇 〇〇		
〇〇 〇〇		
〇〇 〇〇		

## 3. 特記事項

### 未調査箇所等

階・部屋名	場所・部位	結果
〇〇 〇〇	ダクトジョイント部パッキン	不明
〇〇 〇〇	吊り戸類	不明
〇〇 〇〇	配管類 耐火二層管	不明

### その他上述の補足及び報告事項

1) ダクトジョイント部のパッキンは、天井ふところより確認するも、不明でした。

工事において、パッキングasketが使用されている場合、「みなし」レベル3として作業をお願いします。

2) 耐火性を要する吊り戸棚類の下地ボードに、不燃材のスレート材が使用されている場合がありますので、ご注意ください。

3) 耐火二層管の使用箇所は認められませんでした。 工事により発見され場合は、「みなし」レベル3建材として除去をお願いいたします。

以上